


Проектний план.
План червоних ліній.
Схема проектних планувальних обмежень.
М 1:1000



Експлікація будинків і споруд

| Номер на плані | Найменування | Поверховість | Площа забудови, м² | Примітки |
|----------------|---|--------------|--------------------|----------|
| 1 | Приміщення адміністрації | 2 | 192,0 | Проект |
| 2 | Ремонтні та гаражні бокси | 1 | 1248,0 | Проект |
| 3 | Парковка для персоналу | - | 480,0 | Проект |
| 4 | Стоянка автомобілів | - | 576,0 | Проект |
| 5 | Пожежні резервуари 2х100м³ | - | 36,0 | Проект |
| 6 | Трубчастий колодязь технічної води | | | Проект |
| 7 | Локальні очисні споруди господарсько-побутових стоків | - | 9,0 | Проект |
| 8 | Локальні очисні споруди дощових стоків | - | 15,0 | Проект |
| 9 | Майданчик з котейнерами для сміття | - | 12,0 | Проект |
| 10 | Майданчик для короткочасного відпочинку | | 102,0 | Проект |

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


- Будівлі і споруди, що проектуються
- Межа земельної ділянки на яку розробляється детальний план
- Об'єкти, що підлягають демонтажу (дерева, наземні і підземні споруди)
- Напрямок руху транспорту
- Територія, опрацьована детальним планом
- Площа посіву багаторічних трав.
- Межа санітарно-захисної зони підприємства 50м
- Санітарно-захисна зона гаражного товариства 50м
- Санітарно-захисна зона СТО 15м
- Зона санітарної охорони трубчастого колодязя 20м
- Санітарно-захисна зона майданчика для сміття 20м

Показники по проектному плану/ в межах земельної ділянки/

| Поз. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Примітка |
|------|---|------------|-----------|----------|
| 1. | Площа ділянки | га | 0,6300 | |
| 2. | Площа забудови | га | 0,2568 | |
| 3. | Площа покриття | га | 0,2304 | |
| | в т.ч. проїзди та майданчики: тротуари (мощення): | га | - | |
| 4. | Площа озеленення | га | 0,2484 | |
| 5. | Кооефіцієнт забудови | % | 40,75 | |
| 6. | Кооефіцієнт озеленення | % | 39,4 | |

Система координат СК 2000
Система висот Балтійська
Поріз рельєфу горизонталями через 0.5м.

Поперечний профіль проїзду



| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------|-------|------|---|--|----------------|------|
| | | | | | | 001-02-08-18-МД | | | |
| | | | | | | Детальний план території орієнтовною площею 0,6300 га, в адміністративних межах Вознесенської сільської ради Чернігівського району, Чернігівської обл. для зміни цільового призначення та будівництва СТО (за межами населеного пункту) | | | |
| Изм. | Кол. ум. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
| ГИП | | | | | | | | Стадия | Лист |
| ГАП. | | Козир О.І. | | | | | | ДПТ | 3 |
| Исполн. | | Наливайко Л.И. | | | | | | | 6 |
| Проверил. | | Козир О.І. | | | | Проектний план Схема проектних планувальних обмежень М 1:1000 | | ФОР Козир О.І. | |
| Н.контроль | | | | | | | | | |